



GENERATLITES

SOLS DECORATIFS KORODUR AVEC CHAUFFAGE AU SOL

Une chape chauffante KCF / GRANIDUR / TRU peut être mise en température à partir de 21 jours en respectant les spécifications suivantes :

- 1) La température du début de la mise en chauffe ne doit pas être supérieure de 10 °C de la température ambiante.
- 2) La montée en température (ainsi que la baisse) doit être faite par palier de 5 °C et rester stable pendant 24 h.
- 3) La température de l'eau demandée ne doit pas dépasser 40 °C. Dans ce cas, la maintenir pendant 3 jours.

Pendant la maintenance et l'entretien du sol, s'assurer que la mise en température est terminée et que le chauffage est débranché.

Remarques

Dans le cas d'un système avec double chape : une chape hydraulique avec un système de canalisations d'eau chaude intégré et un revêtement décoratif KORODUR, la mise en température se fera en 2 phases :

- 1) Mise en température de la chape hydraulique avant exécution du revêtement selon les spécifications du fabricant.
- 2) Mise en température de la structure finale selon les spécifications ci-dessus.

Mise à jour: juillet 2014