



# ALLGEMEINE HINWEISE

## ZUM AUFHEIZEN VON ZEMENTGEBUNDENEN KORODUR DESIGNBÖDEN

Ein mittels KCF/GRANIDUR/TRU erstellter Heizestrich ist gemäß nachfolgenden Vorgaben, frühestens in einem Alter von 21 Tagen, aufzuheizen:

- 1) Die Vorlauftemperatur sollte zum Start nicht über 10 °C über Bauteiltemperatur liegen.
- 2) Das Auf- und Abheizen sollte mit 5 °C Schritten erfolgen und stets einen Tag gehalten werden.
- 3) Als Vorlauftemperatur sind 40 °C nicht zu überschreiten. Diese sind 3 Tage zu halten.

Weiter ist sicherzustellen, dass bei beginnender Einpflege das Funktionsheizen abgeschlossen und die Fußbodenheizung ausgeschaltet ist.

### **Hinweis:**

Bei zweischichtigem Aufbau, bestehend aus einem zementären Tragestrich mit Warmwasserfußbodenheizung und einem KORODUR Design-Verbundboden, ist das Aufheizen in zweifacher Form durchzuführen:

- 1) Aufheizen des zementären Tragestriches gemäß Vorgaben aus dem Schnittstellenprotokoll.
- 2) Moderates Aufheizen der Gesamtkonstruktion gemäß obigen Vorgaben.

Stand: Juli 2014