

Prozedere Baustelleneinsatz inoCOMB Cabrio



Kunde bzw. Korodur schickt das Beauftragungsformular per Fax oder Email an

- Fax an die Inotec Zentrale
- Email an Alfred Loleit
- bei Neukunde: Kunde wird geprüft und angelegt
- Inotec AP kontaktiert den Kunden

Klärung der Baustellenvoraussetzung durch Inotec mit dem Kunden bzw. dem Korodur Ansprechpartner

- Wasseranschluss 3/4" mind. 3 bar Druck
- Wasserschlauch 3/4" mit Geka-Kupplungen, die Gesamtlänge von Wasseranschluss bis Maschinentchnik ist im Vorfeld zu prüfen!
- Stromanschluss 400 Volt 32 Ampere
- Stromkabel 400 Volt 32 Ampere, die Gesamtlänge von Stromanschluss bis zur Maschinentchnik ist im Vorfeld zu prüfen!
- 40 m Mörtelschlauch 40mm sind im Lieferumfang enthalten
- **wird mehr Schlauch benötigt bedarf es der schriftlichen Beauftragung durch den Kunden**
- die Standard Misch- und Fördertechnik ist auf 55 l/Min. ausgelegt, wird eine höhere Leistung benötigt ist dies im Vorfeld zu klären
- offenes Behältnis zum Reinigen der Maschinentchnik und der Schläuche
- **bei der Verarbeitung von Big Bag wird ein Stapler / Kran mit einer Hubhöhe von 4,00 m benötigt**
- **die Festlegung der Materialkonsistenz bedarf der Freigabe durch den Verarbeiter**

Nach dem Baustelleneinsatz

- Inotec erstellt nach Beendigung des Baustelleneinsatzes den Mietschein nach Aufwand oder Tagespauschale, dieser wird von dem Verarbeiter vor Ort unterschrieben
- Rechnungsstellung des Baustelleneinsatzes durch Inotec an den Verarbeiter / Kunde